

SO 125

D.1.1

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
	Stavbu zajišťuje Závod Praha Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společníci ve sdružení		SG_Velké projekty_BIM 2020 zastoupené		
SUDOP PRAHA a.s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Roman Petřík		Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 telefon: +420 267 094 111		
				

Správce:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu:	Asistent vedoucího týmu:
		ING. ROMAN PETŘÍK	ING. PAVEL MICHL
			Specialista profese:
			-

Zpracovatel částí:	projektová, průzkumná a konzultační společnost PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 tel.: +420 267 004 111, www.pudis.cz, info@pudis.cz
	

Vedoucí střediska:	Odpovědný projektant SO, IO, PS:	Vypracoval:	Kontroloval:
ING. ZDEŇKA BOLEHOVSKÁ	ING. MICHAL TUREK	BC. ZARRINA UTEULINA	ING. MICHAL TUREK

Název akce:	Číslo smlouvy:	
	22-014.250	
D11 1108 Jaroměř - Trutnov VD-ZDS + TP + AD	Projektový stupeň:	
	VD-ZDS	
Část:	Datum:	
	11/2024	
D.1.1 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VČETNĚ PROPUSTKŮ SO 125 PŘELOŽKA III/30016 (KM 132,15)	Číslo části:	
	D.1.1	
Název přílohy:	Měřítko:	Počet formátů:
	-	11xA4
TECHNICKÁ ZPRÁVA	Číslo přílohy:	
	1	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

pro stavební objekt

SO 125 PŘELOŽKA III/30016 (KM 132,15)

OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:

A)	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3
A.1	OZNAČENÍ STAVBY	3
A.2	OBJEDNATEL	3
A.3	ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	3
A.4	PROJEKTANT SO	3
B)	STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	4
B.1	ZMĚNY OPROTI DSP	4
C)	VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ	4
D)	VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY	5
E)	NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE	5
E.1	SITUAČNÍ ŘEŠENÍ	5
E.2	VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ	5
E.3	PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ	5
E.4	KONSTRUKCE VOZOVKY	5
E.5	ZEMNÍ PRÁCE	6
E.5.1	DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU	6
E.5.2	VODNÍ REŽIM	6
E.5.3	AKTIVNÍ ZÓNA	6
E.5.4	ZEMNÍ TĚLESO	6
E.6	SJEZDY NA POZEMKY	7
F)	REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ	7
F.1	PROPUSTKY	7
G)	NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ	8
G.1	SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.2	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	8
G.3	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ U KATEGORIE S 6,5 DLE ČSN 73 6101 NENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	8
G.4	BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8
G.4.1	SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA	8
G.4.2	VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ	8

H)	ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU	8
I)	VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ.....	8
J)	PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA	8
K)	ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	8
L).....	STÁVAJÍCÍ SÍŤ	8
M)	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
N)	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.....	9
P).....	PŘÍLOHY	10

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1 OZNAČENÍ STAVBY

Název stavby:	D 11 1108 Jaroměř – Trutnov – VD-ZDS+TP+AD
Stavební objekt:	SO 125 Přeložka III/30016 (km 132,15)
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Kraj:	Královéhradecký kraj
Okres:	Trutnov
Obec:	Trutnov
Katastrální území:	Studenec u Trutnova
Vlastník a správce objektu:	Královéhradecký kraj, Správa silnic Královéhradeckého kraje

A.2 OBJEDNATEL

Objednatel:	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ:	65993390
DIČ:	CZ65993390
Organizační jednotka:	Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Kontaktní osoby pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Gross, PhD.
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jan Rádl

A.3 ZHOTOVITEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Zhotovitel:	SG_Velké projekty_BIM 2020
se správcem společnosti:	SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Martinem Chrastilem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva, Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva
IČ:	25793349
DIČ:	CZ25793349
Zpracovatelský útvar:	SUDOP PRAHA a.s., projektové středisko Hradec Králové, Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 3
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Roman Petřík
Asistent hlavního inženýra projektu:	Ing. Pavel Michl

A.4 PROJEKTANT SO

Zhotovitel:	PUDIS a.s.
se správcem společnosti:	Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 IČO: 452 72 891, DIČ: CZ45272891
Zástupce pro smluvní jednání č.1:	Ing. Martin Höfler, předseda představenstva
Zástupce pro smluvní jednání č.2:	Ing. Jan Vlček, místopředseda představenstva

B) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Stavební objekt SO 125 řeší přeložku silnice III/30016. Na začátku úseku je přeložka napojena na stávající silnici III/30016 a na konci na SO 124. Přeložka komunikace je navržena v kategorii S 6,5/50 dle ČSN 73 6101. Délka přeložky je 254,86 m.

Součástí objektu je sjezd na torzo stávající silnice III/30016 cca v km 0,130, který umožní zachování příjezdu k nedalekému vysílači.

B.1 ZMĚNY OPROTI DSP

1. Změna rozsahu úpravy přeložky, čímž se změnila i délka trasy. Důvodem je lepší rozdělení navazujících na sobě souvisejících objektů SO 125 a SO 124.
2. Změna konstrukce sjezdu, místo šterkového povrchu asfaltový kryt z důvodu návaznosti na zachování torza stáv. silnice III/30016 pro umožnění příjezdu k vysílači.
3. Změněno klopení vozovky v km 0,086 – 0,146 a v km 0,246 – 0,252 z 4 % na 2,5 % dle normy ČSN 73 6101 sklon 2,5 % je dostačující.
4. Drobná úprava výškového vedení silnice a příkopů v ZÚ v napojení na stávající silnici III/30016.
5. Konstrukce přeložky silnice byla zesílena na 470 mm.
6. Byla také upravena konstrukce propustku. Betonové lože vyztužené kari sítí a šterkopískovým podsypem bylo nahrazeno obetonováním trouby s podkladními betonovými pražci a podkladním betonem.
7. Došlo k doplnění betonového svodidla vpravo v úseku km 0,061 – 0,126.
8. Byl upraven rozsah zpevněného příkopu a drenáže vlevo ve staničení km 0,000 – 0,080. A to z důvodu nezasažení pozemků u hromadného hrobu.

C) VYHODNOCENÍ VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ

- ⇒ Smlouva o dílo, Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění
- ⇒ Územní rozhodnutí na stavbu D 11 1108, č.j. MUDK-VÚP/73288-2021/bre33012-2018
- ⇒ Dokumentace pro vydání stavebního povolení „D11 1108 Jaroměř-Trutnov, DSP, IČ“, SUDOP PRAHA a.s., 04/2020
- ⇒ Stavební povolení na stavbu D 11 1108
- ⇒ Podklady zpracované v rámci dokumentace pro stavební povolení
 - Dendrologický průzkum,
 - Průzkum inženýrských sítí
 - Hluková studie
 - Biologický průzkum
 - Rozptylová studie
 - Posouzení stávajících objektů
 - Posouzení stávajících studní
 - Ověření platnosti EIA
- ⇒ Zaměření stávajícího stavu
- ⇒ Projekt podrobného geotechnického průzkumu – D11 1108 Jaroměř – Trutnov
- ⇒ Předběžné výsledky podrobného průzkumu pro vybrané objekty
- ⇒ Průběh stávajících sítí technické infrastruktury dle podkladů vlastníků a správců
- ⇒ zákony a vyhlášky České republiky

- ⇒ České technické normy
- ⇒ Technické kvalitativní podmínky staveb (TKP, v platném znění)
- ⇒ Interní předpisy objednatele.

D) VZTAHY PK K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY

S výstavbou SO 125 bezprostředně souvisí tyto stavební objekty:

SO 020 Příprava území

SO 101 Hlavní trasa D11 1108

SO 124 Přeložka silnice III/30015 (km 132,22)

SO 180 Dopravní opatření

SO 193 Dopravní značení – Přeložky silnic II. a III. tř.

SO 420 Úprava nadzemního vedení VN (1x35kV) v km 132,3

SO 806 Vegetační úpravy sil. II. a III. tř.

SO 830 Rekultivace

E) NÁVRH ZPEVNĚNÉ PLOCHY KOMUNIKACE

E.1 SITUAČNÍ ŘEŠENÍ

Směrové vedení přeložky je tvořeno přímými úseky a kružnicovými oblouky s přechodnicemi. Jsou navrženy poloměry směrových oblouků $R = 190$ m s přechodnicemi dl. 50 m. Celková délka přeložky je 254,86 m.

E.2 VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ

Niveleta komunikace vychází z nutnosti napojení na stáv. silnici v ZÚ, resp. na překládanou silnici III/30015 (SO 124) v KÚ. Výška násypu/zářezu se pohybuje do 1 m. Min. podélný sklon je $s_{min} = 0,35$ % v místě napojení na stáv. silnici III/30016 a $s_{max} = 1,50$ %. Poloměr údolnicového výškového oblouku je $R = 8\,000$ m, výškové vrcholové oblouky nejsou navrženy.

E.3 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ

Komunikace je navržena v návrhové kategorii S 6,5/50:

Základní šířka:

jízdní pruh	2 x 2,75 m
<u>nezpevněná krajnice započtená do volné šířky</u>	<u>2 x 0,50 m</u>
celkem	6,50 m

Ve směrových obloucích je navrženo rozšíření dle ČSN 73 6101.

Základní příčný sklon vozovky je střechovitý 2,5 %, ve směrovém oblouku je jednostranný dle velikosti poloměru směr. oblouku, zemní pláň se provede ve sklonu 3 %.

Nezpevněná krajnice je navržena v šířce 0,75 m pro osazení směrových sloupků. Příčný sklon krajnice je 8 %, krajnice bude provedena snižená o 3 cm vůči hraně vozovky.

E.4 KONSTRUKCE VOZOVKY

KONSTRUKCE VOZOVKY A SJEZDU DLE TP 170, NÚP D1, TDZ IV, PIII, katalogový list D1-N-1

Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik spojovací emulzní	PS-C	min. 0,35 kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+ 50/70	80 mm	ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik infiltrační emulzní s posypem kameniva fr.2/4	PI-C	0,8 kg/m ² 3,0 kg/m ²	ČSN EN 13808-1, ČSN 73 6129, ČSN 73 6132

Mechanicky zpevněné kamenivo fr.0/32	MZK	150 mm	ČSN 73 6126-1
Štěrkodrt' fr.0/32	ŠDA Ge	min. 200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		min. 470 mm	

Konstrukce vozovky je navržena na únosnost pláně Edef,2 alespoň 45 MPa. Je nutné dodržet poměr modulu přetvárnosti Edef,2/ Edef,1 max. 2,5 dle ČSN 73 1006.

Nezpevněná krajnice bude ze štěrku fr. 0/32 tř. B (případně z recyklátu fr. 0/22) tloušťky 0,15 m.

E.5 ZEMNÍ PRÁCE

Před zahájením zemních prací je nutno nechat vytyčit stávající inženýrské sítě jejich správci a respektovat podmínky jednotlivých správců při stavbě v jejich ochranném pásmu, které jsou uvedeny ve vyjádřeních jednotlivých správců k dokumentaci. V případě nejasností je nutno ověřit polohu ručně kopanými sondami. Výkopové práce v ochranném pásmu kabelů nutno provádět ručně.

E.5.1 DOPORUČENÍ IG PRŮZKUMU

Níže uvedené charakteristiky zemin vycházejí z geotechnického průzkumu pro SO 125:

Zastižené geotechnické typy zemin:

Q I ornice, hlína organická

Q Vc deluviální jíly písčité: v mocnostech do 1,0 m tvoří hlavní část kvartérního pokryvu

P la, b, c, d permské pískovce až prachovce, tvoří podloží celého úseku

Aktivní zóna bude tvořena geotypem Q Vc, na konci úseku stávajícím podložím vozovky.

E.5.2 VODNÍ REŽIM

Hladina podzemní vody nebyla zastižena.

E.5.3 AKTIVNÍ ZÓNA

Aktivní zóna bude provedena dle ČSN 73 6133 ze zeminy min. podmíněčně vhodné v tloušťce 0,50 m a bude zhutněna na 100 % PS.

Aktivní zóna bude od spodní konstrukční vrstvy oddělena netkanou geotextilií s filtračně-separační funkcí, plošná hmotnost 300 g/m². Geotextilie bude typu S1 dle TP 97.

E.5.4 ZEMNÍ TĚLESO

Součástí stavby jsou běžné zemní práce pro vytváření zemního tělesa. Zemní práce zahrnují výkopy, srovnání a zhutnění podloží pod násypy, vybudování tělesa komunikace se zhutněním, úpravu pláně pod vozovkou, svahování násypů a výkopů a ohumusování a osetí svahů. V místech rozšíření zemního tělesa stáv. sil. III/30016 (cca km 0,000 – 0,110) bude konstrukce vozovky stáv. komunikace odstraněna, předpoklad v tl. 0,4 m.

Niveleta komunikace respektuje stávající terén, na začátku úseku je vedena po stávající komunikaci, dále směrem k SO 124 je vedena v násypu/zářezu výšky do 1 m. Sklon svahu násypu je navržen 1:2,5, sklon svahu zářezu 1:2 (výjimkou je svah zářezu v km 0,020, kde svah má sklon 1:1,75 kvůli dodržení záboru), sklon svahu příkopu je navržen ve sklonu 1:2,5, protilehlý sklon svahu příkopu je navržen ve sklonu 1:2.

Zemní pláň bude před pokládkou podkladních vrstev vyrovnána a přehutněna na modul přetvárnosti min. Edef,2 = 45 MPa. Pro provádění zemního tělesa a použití materiálů platí požadavky uvedené v ČSN 73 6133 a TKP kap. 4.

Pro ohumusování svahů bude využita ornice. Svahy zemního tělesa budou ohumšovány v tl. 150 mm a osety hydroosevem. Samotný hydroosev je součástí SO 806.

Pro hutnění zeminy tělesa násypů, podloží násypů a aktivní zóny je nutné dodržet podmínky stanovené v ČSN 73 6133. Odstupňování jednotlivých konstrukčních vrstev bude provedeno pro netuhé vozovky dle pravidel pro stmelené a nestmelené vrstvy.

Zemní těleso realizované na terénu se sklonem nad 10 % bude provedeno se zřízením svahových stupňů dle VL 1, list 32-02.

Dosypávka nezpevněné krajnice bude realizována z nenamrzavého materiálu min. podmíněčně

vhodného nebo lepšího dle ČSN 73 6133 a zhutněna na 100 % PS.

E.6 SJEZDY NA POZEMKY

Je navržen sjezd na původní silnici III/30016 cca v km 0,130 vpravo. Sjezd s využitím torza stáv. silnice umožní zachování přístupu ke stávajícímu vysílači. Konstrukce vjezdu je navržena totožná, jako u vozovky.

F) REŽIM POVRCHOVÝCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ

Odvodnění povrchu komunikace je řešeno podélným a příčným sklonem vozovky převážně do přilehlých příkopů/rigolů. V KU budou do příkopů zaústěny příkopy SO 124.

Levý rigol v úseku ZÚ až km 0,045 je na ZÚ napojen do stávajícího příkopu silnice III/30016. Z důvodu nedostatečného záboru je navržen pouze mělký rigol doplněný trativodem. Trativod bude v km 0,010 převeden na pravou stranu a vyústěn do okolního terénu se zasakováním. V km 0,045 příkop pokračuje jako nezpevněný pomocí vytvořeného úžlabí navrženým svahem od komunikace a stávajícím svahem. Toto řešení je navrženo z důvodu nutnosti nezasáhnout pozemky u hromadného hrobu a je ukončeno v km 0,082, odkud začíná klasický odvodňovací příkop.

Drenážní potrubí bude provedeno z plastu DN 150 mm, SN 8, perforace 220° (v místě přechodu pod komunikací SN 16 bez perforace). Rýha bude zasypána kamenivem fr. 8/32 (alt. 8/16, 16/32). Lože pod trativod tl. 0,10 m z betonu C12/15 dle VL1 do 1 % sklonu, od 1 % lože ze ŠP 0/16 G_N. Opláštění drenážní rýhy bude provedeno filtračně separační netkanou geotextilií 200 g/m², min. parametry dle TP 97, typ S2. Zaústění drenáže do čistě řezaného nebo prefabrikovaného otvoru revizní drenážní šachty. Revizní drenážní šachty budou DN 600 s betonovým poklopem min. zatížení B125. Vyústění drenáže na svahu bude provedeno výtakovým objektem dle VL1 list 51-05.

Příkopy v úseku km 0,082 až KÚ jsou svedeny do propustku v km 0,098, ten je pak zaústěn do stávajícího koryta v přilehlém lese.

Zemní plán vozovky komunikace je odvodněna příčným sklonem min. 3 % k vnějším krajům do příkopů.

V úseku ZÚ – km 0,098 vpravo je s ohledem na klopení vozovky odvodnění povrchu vozovky i pláně řešeno odtokem přes svahy a zasakováním do okolního terénu – je zachován současný způsob odvodnění.

Příkopy jsou navrženy jako nezpevněné, rigol bude proveden z betonových tvárnic š. 0,3 m (beton C30/37 XF4, výplň spár MC25-XF4 do bet. lože tl. 0,1m C20/25n-XF3).

F.1 PROPUSTKY

Součástí stavebního objektu jsou 2 trubní železobetonové propustky:

km 0,098 – DN 600, délka ve dně 15,40 m (délka pro posouzení propustku dle TP 83 tab. 4 je 13,58 m)

km 0,130 pod sjezdem vpravo – DN 600, délka ve dně 10,8 m (délka pro posouzení propustku dle TP 83 tab. 4 je 9 m)

Železobetonové trouby budou z betonu min. C30/37-XF4. Krajiní díly na vtoku a výtoku musí být prefabrikované nebo pouze betonové (C30/37-XF4).

Trouby budou uloženy na podkladní bet. pražce C25/30-XF3 a obetonovány C25/30-XF3 tl. 150 mm. Pod obetonováním bude realizován podkladní beton tl. 150 mm C12/15-X0.

Čela propustků a dna i svahy přilehlých příkopů budou zpevněny dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm s vyspárováním cementovou maltou MC25-XF4 do betonového lože C20/25n-XF3 tl. 100 mm a lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm. Dlažba je ukončena stabilizačními prahy z betonu C30/37-XF4 o rozměrech 300 x 600 mm, které jsou uloženy do lože ze štěrkopísku ŠP_B 0/22 tl. 100 mm.

Propustky jsou navrženy s šikmými čely po obou stranách ve sklonu 1:1,5. Propustky budou na obou koncích položeny na betonové prahy C30/37-XF4 o rozměrech 400 x 900 x 1600 mm. Základové betonové prahy budou uloženy na podkladním betonu tl. 100 mm C12/15-X0 a vrstvě štěrkodrti ŠD_B 0/32 tl. 100 mm.

Detaily provedení propustku jsou patrné z výkresu propustků – příloha č. 6.

G) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

G.1 SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Návrh dopravního značení u této komunikace je předmětem SO 193.

G.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Vodorovné dopravní značení u kategorie S 6,5 dle ČSN 73 6101 není navrhováno.

G.3 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Přechodné dopravní značení nutné pro realizaci komunikace je předmětem SO 180.

G.4 BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

G.4.1 SILNIČNÍ ZÁCHYTNÉ SYSTÉMY – SVODIDLA

Je navrženo betonové svodidlo jednostranné s úrovní zadržení H2, a to vpravo ve staničení km 0,060 – 0,126 + krajní díly každý v délce 4,00 m. Svodidlo je navrženo z důvodu ochrany stávajícího sloupu VN.

G.4.2 VODÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ.

Komunikace bude vybavena směrovými sloupky dle TP 58. Směrové sloupky budou vyhotoveny z plastu jako trojboké dle ČSN EN 12899-3 (změna Z1). Vzájemné vzdálenosti sloupků se řídí ČSN 73 6101.

Červené dopravní sloupky Z11g označující sjezd v km 0,130 jsou součástí SO 193.

H) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍP. ÚDRŽBU

Požadavky na provádění zemního tělesa jsou stanoveny v ČSN 73 6133 v závislosti na použitých materiálech. Dále je nutno při provádění zemních prací dodržovat opatření uvedená v podrobném GT průzkumu. Je nutné respektovat doporučení geotechnika při budování zemního tělesa.

Objekt nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro postup výstavby a údržbu.

I) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Netýká se.

J) PŘEHLED VÝPOČTŮ – VYTYČENÍ, STABILITNÍ VÝPOČET ZEMNÍHO TĚLESA

Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Poloha objektu je dána v souřadnicích souřadného systému JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytyčení dle ČSN 73 0420-1 a ČSN 730420-2. Tabelegram je v příloze této zprávy.

K) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENÍŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Součástí tohoto objektu nejsou žádné odstavné plochy, pěší trasy ani zastávky veřejné dopravy, které by vyžadovaly návrh bezbariérového řešení.

Komunikace je veřejně přístupná. Pohyb osob se sníženou schopností orientace po vozovce bez doprovodu jiné osoby se nepředpokládá.

L) STÁVAJÍCÍ SÍŤ

Průzkum inženýrských sítí byl proveden. Výsledky průzkumu jsou v související dokumentaci.

Před zahájením stavebních prací je nutné oslovit, přizvat správce inženýrských sítí k jejich vytyčení, aby nedošlo k jejich narušení a zásahu. Při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí je nutno

dodržovat příslušné předpisy.

M) PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství (v současné době platí zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon)). Po dobu výstavby bude původcem odpadu (dle § 5 odst. 1 písmena a) zákona) zhotovitel stavby (dosud určen). Zadavatel stavby smluvně zajistí se zhotovitelem stavby odpovědnost v oblasti nakládání s odpady v plném rozsahu dle platné legislativy.

Původce odpadu je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorie dle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů) a nakládat s ním podle jeho skutečných vlastností. Zákon přitom stanovuje hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (uložení na skládku, spalení).

Během výstavby je původce odpadu (zhotovitel stavby) povinen vést průběžnou evidenci o odpadech. Způsob vedení průběžné evidence je stanoveno vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu.

V rámci předmětné stavby se předpokládá vznik následujících odpadů: znovuzískaná asfaltová směs, stavení suť, výkopová zemina, vybouraný beton (včetně železobetonu), kabely, dřevo, v menším množství pak nádoby se zbytky barev a ředidel, textilní materiál znečištěný nebezpečnými látkami.

N) BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zaměstnavatel (zhotovitel stavby) je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek a dodržet metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů (viz odst. 3 § 102 z. č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Realizace opatření musí vždy odpovídat požadavkům bezpečnostních předpisů, norem a jiných závazných předpisů, návodům výrobce, technologickým a pracovním postupům příp. místním bezpečnostním předpisům, a také závazným dokumentům správců inženýrských sítí a dokumentům týkajících se střetu se silniční dopravou.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

P) PŘÍLOHY

P.1 TABELOGRAM

P.2 KUBATUROVÝ LIST

V Praze 11/2024

Ing. Tomáš Váňa
PUDIS a.s.

Výpis podrobných a hlavních bodů

Niveleta: Niveleta-SO125-3

Trasa: SO125

Popis:

Rozsah staničení: Počáteční: 0.00, Koncové: 302.22

Krok staničení: 20.00

Bod	Staničení	Y	X	Z	Celková délka	Typ	Směrník:	Poloměr
1	0	630575,592	1009205,183	528,622	0	ZU, V	327,091	-
2	14,881	630589,146	1009199,04	528,674	14,881	ZZ	327,091	-
3	20	630593,809	1009196,926	528,693	20		327,091	-
4	36,65	630608,974	1009190,053	528,779	36,65	TP	327,091	-
5	40	630612,025	1009188,671	528,8	40		327,053	2835,729
6	60	630630,332	1009180,618	528,957	60		325,264	406,85
7	61,05	630631,301	1009180,213	528,967	61,05	V	325,096	389,343
8	80	630649,009	1009173,476	529,164	80		320,794	219,146
9	86,65	630655,34	1009171,443	529,244	86,65	PK	318,714	190
10	100	630668,242	1009168,027	529,421	100		314,241	190
11	107,219	630675,311	1009166,559	529,526	107,219	KZ	311,822	190
12	116,738	630684,706	1009165,037	529,669	116,738		308,633	190
13	120	630687,941	1009164,624	529,718	120		307,54	190
14	140	630707,889	1009163,309	530,018	140		300,839	190
15	146,826	630714,715	1009163,342	530,12	146,826	KP	298,551	190
16	160	630727,867	1009164,058	530,318	160		294,719	257,967
17	180	630747,733	1009166,346	530,618	180		291,123	564,591
18	196,826	630764,372	1009168,85	530,87	196,826	PP	290,175	-
19	200	630767,508	1009169,338	530,918	200		290,209	2993,359
20	220	630787,302	1009172,197	531,218	220		291,974	409,947
21	240	630807,208	1009174,087	531,518	240		296,42	220,041
22	246,826	630814,029	1009174,359	531,62	246,826	PK	298,551	190
23	249,525	630816,727	1009174,401	531,661	249,525		299,456	190
24	252,224	630819,426	1009174,405	531,701	252,224	KP	300,36	190
25	260	630827,199	1009174,21	531,818	260		302,763	224,991
26	280	630847,13	1009172,596	532,118	280		307,082	427,468
27	300	630866,967	1009170,05	532,418	300		308,72	4271,7
28	302,22	630869,166	1009169,747	532,451	302,22	KU	308,736	2408209,867

SO 125

Kubaturový list

STANIČENÍ	VÝKOP		NÁŠYP		VÝKOP DLE TŘÍDY TĚŽITELNOSTI			VÝKOP DLE POUŽITELNOSTI					Dosypávka krajnice		GTX		Aktivní zóna		Paraplán/podloží násypu		ŠD pero pod NZK		Výkop - svahové stupně	
					Třída těžitelnosti			Třída t. I			Třída t. II	Třída t. III												
	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura	Třída I	Třída II	Třída III	Vhodná zemina	Podm. vhodná zemina	Nepoužit. zemina	Vhodná zemina	Vhodná zemina	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura	Délka z řezu	Plocha	Plocha z řezu	Kubatura	Plocha z řezu	Kubatura
m	m ²	m ³	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m	m ²	m ²	m ³	m ²	m ³
0,000	5,59	109,00	0,10	4,50	70% výměry celkového výkopu	5% výměry celkového výkopu	25% výměry celkového výkopu	15% výměry výkopu tř. I	75% výměry výkopu tř. I	10% výměry výkopu tř. I	100% výměry výkopu tř. II	100% výměry výkopu tř. III	0,13	2,40	6,88	140,80	3,55	75,00	6,93	155,30	0,07	1,40	0,00	0,00
20,000	5,31	103,80	0,35	5,00									0,11	2,70	7,20	144,00	3,95	79,00	8,60	172,00	0,07	1,40	0,00	0,00
40,000	5,07	91,50	0,15	8,30									0,16	2,10	7,20	145,20	3,95	79,50	8,60	173,20	0,07	1,40	0,00	7,20
60,000	4,08	76,00	0,68	26,90									0,05	2,10	7,32	151,40	4,00	81,80	8,72	177,50	0,07	0,70	0,72	24,60
80,000	3,52	110,00	2,01	34,90									0,16	2,90	7,82	180,80	4,18	99,40	9,03	218,00	0,00	0,70	1,74	17,40
100,000	7,48	145,80	1,48	19,10									0,13	2,60	10,26	205,20	5,76	115,20	12,77	255,40	0,07	1,40	0,00	0,00
120,000	7,10	160,40	0,43	4,30									0,13	2,60	10,26	195,60	5,76	110,40	12,77	245,90	0,07	1,50	0,00	0,00
140,000	8,94	238,60	0,00	0,00									0,13	2,60	9,30	181,20	5,28	103,20	11,82	231,50	0,08	1,60	0,00	0,00
160,000	14,92	326,20	0,00	0,00									0,13	2,70	8,82	170,70	5,04	97,90	11,33	220,90	0,08	1,60	0,00	0,00
180,000	17,70	397,60	0,00	0,00									0,14	3,20	8,25	167,50	4,75	96,30	10,76	217,80	0,08	1,80	0,00	0,00
200,000	22,06	422,00	0,00	0,00									0,18	3,10	8,50	168,10	4,88	97,60	11,02	218,40	0,10	1,80	0,00	0,00
220,000	20,14	397,50	0,00	0,00									0,13	2,60	8,31	173,60	4,88	100,30	10,82	223,90	0,08	1,60	0,00	0,00
240,000	19,61	283,83	0,00	0,00									0,13	2,01	9,05	136,34	5,15	77,49	11,57	173,71	0,08	1,19	0,00	0,00
254,860	18,59	-	0,00	-									0,14	-	9,30	-	5,28	-	11,81	-	0,08	-	0,00	-
CELKEM	2862,23		103,00		2003,56	143,11	715,56	300,53	1502,67	200,36	143,11	715,56	33,61		2160,44		1213,09		2683,51		18,09		49,20	